

**PRZEDMIAR ROBÓT 002-80-001**

CPV:

Nazwa robót: PRZEBUDOWA DRÓG W ULICY PŁK. KRÓLICKIEGO W  
DRAWSKU GMINA DRAWSKO - ODWODNIENIE

Lokalizacja: DRAWSKO

Inwestor: .....

PRZEDMIAR 002-80-001

Strona 1

26-04-2020

SYKAL-002130

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	IŁOŚĆ
01	KANALIZACJA DESZCZOWA				
01.01	ROBOTY DROGOWE				
01.01	10	KNR	231-08-04-03-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z żużla gr 10 cm.	m <sup>2</sup>	117,600
01.01	20	KNR	231-15-10-04-02 Transport gruzu wywrotką 10 MG na odległość 0,5 km załadunek mechaniczny	Mg	15,960
01.02	ROBOTY ZIEMNE				
01.02	10	KNR	201-01-19-03-00 Roboty pomiarowe - trasa dróg w terenie równinnym	km	0,090
01.02	20	KNR	201-02-18-02-00 Wykopy koparkami podsiębiernymi 0,60 m <sup>3</sup> w gruncie kat 3 na odkład	m <sup>3</sup>	130,200
01.02	30	KNR	201-03-17-02-00 Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 3-4	m <sup>3</sup>	8,820
01.02	40	KNR	201-02-06-04-00 Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,60 m <sup>3</sup> w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km - WYWOZ ZIEMI	m <sup>3</sup>	17,140
01.02	50	KNR	201-02-14-04-00 Dodatek za każde 0,5 km (za dalsze 4 km) transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4 (wsp x 8)	m <sup>3</sup>	18,140
01.02	60	KNR	201-02-30-02-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3	m <sup>3</sup>	130,200
01.02	80	KNR	201-03-20-02-00 Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4	m <sup>3</sup>	8,820
01.02	90	KNR	201-02-36-01-00 Zagęszczanie nasypów ubijkami mechanicznymi grunt sypki kat 1-3	m <sup>3</sup>	139,020
01.02	100	KNR	201-03-22-01-00 Umocnienie ścian wykopów liniowych szer do 1,0 m i głęb do 3,0 m wypraskami stalowymi z rozbiorką w gruncie kat 1-2	m <sup>2</sup>	64,000
01.03	ROBOTY MONTAŻOWE				
01.03	10	KNR	218-05-01-02-00 Podłoże z materiałów sypkich grub 15 cm	m <sup>2</sup>	71,800
01.03	20	KNNR	N004-14-11-01-01 Filtr mineralny pod kanały i obiekty z materiałów mineralnych grub 40 cm według rys. nr 3	m <sup>3</sup>	17,810
01.03	30	WKNR	W216-05-01-01-00 Montaż geowłókniny igłowanej i kalendrowanej termicznie na całej długości rurociągów z zakładem 0,3 m zgodnie z rys. nr 3.	m <sup>2</sup>	171,360
01.03	40	WKNR	W218-04-08-05-00 Kanał z rur kanalizacyjnych ID PP - B MP SN 8 ø 315/276 mm	metr	10,000
01.03	50	WKNR	W218-04-08-04-00 Kanał z rur kanalizacyjnych ID PP - B MP SN 8 ø 250/218 mm	metr	59,000
01.03	60	WKNR	W218-04-08-03-00 Kanał z rur kanalizacyjnych ID PP - B MP SN 8 ø 200/174 mm	metr	21,000
01.03	70	KNR	218-05-04-03-00 Podłoże betonowe grubości 15 cm - fundament pod studnie i wpusty	m <sup>2</sup>	3,910
01.03	80	KNR	218-00-04-01-00 Studnia rewizyjna głęb 3 m PP ø 630 mm z osadnikiem 0,5 m w wykopie z włazem 40 T	szt	2,000
01.03	90	KNR	218-00-04-02-00 Dopłata/bonif za 0,5 m studni rewizyjnej ø 1000 w wykopie - zmniejszenie głębokości o 1 m	szt	-2,000
01.03	100	KNR	218-06-25-02-00 Studzienka ściekowa PP-B ø 630 mm bez syfonu z osadnikiem gl. 0,7 m	szt	6,000
01.03	110	KNNR	N001-05-27-02-00 Montaż konstrukcji rozpiętości 6,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekki	kmpl	1,000
01.03	120	KNNR	N001-05-29-02-00 Montaż konstrukcji rozpiętości 6,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów	kmpl	1,000

DZ	POZ	SYMBOL POZYCJI	NAZWA POZYCJI PRZEDMIAROWEJ	JEDN MIARY	ILOŚĆ
01.03	130	KNNR N001-05-27-07-00	Demontaż konstrukcji rozpiętości 6,0 m podwieszeń kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ lekkie	kmpl	1,000
01.03	140	KNNR N001-05-29-07-00	Demontaż konstrukcji rozpiętości 6,0 m podwieszeń rurociągów i kanałów	kmpl	1,000
01.03	150	000-00-00-01-00	Przerobienie istniejących mediów wod-kan	kmpl	1,000
01.04	ZBIORNIKI RETENCYJNO - ROZSĄCZAJĄCE				
01.04	10	KNNR N004-14-11-03-01	Podłoże pod zbiorniki retencyjno - rozsączające z otaczaków 32-63 mm zgodnei z rys. nr 4.1 i 4.2	m³	15,500
01.04	20	000-00-00-02-00	Zbiorniki retencyjno - rozsączający o 2000 mm zgodnie z rys. nr 4.1 i 4.2 - 2 szt	kmpl	1,000
01.05	OBSŁUGA GEODEZYJNA				
01.05	10	000-00-00-02-00	Obsługa geodezyjna	kmpl	1,000
01.05	20	000-00-00-03-00	Badanie zagęszczenia gruntu	kmpl	2,000