

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych do m. Moczydła

Poz.	Nr ST	Opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
<b>1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>						
1	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podsycia gęstych powyżej 60% powierzchni	ha	0,08		
2	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65cm	szt	7		
3	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość 2km	mp	48		
4	D-01.02.01	Wywożenie dłużyc na odległość 2km	mp	4		
5	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość 2km	mp	5		
<b>2. ROBOTY ZIEMNE</b>						
6	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	1,028		
7	D-02.01.01	Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o mocy 74kW (100kW) w gruncie kategorii III - wg tab. robót ziemnych	m3	905		
8	D-02.01.01	Przemieszczanie gruntu uprzednio odspojonego kategorii I-III na odległość 10m	m3	644		
9	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 1km - przewóz gruntu z wykopu w nasypy	m3	492		
10	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m <sup>3</sup> w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 2km - wywóz nadmiaru gruntu z wykopu na odkład	m3	152		
11	D-02.03.01	Zagęszczenie walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III	m3	753		
<b>3. POBUDOWA</b>						
12	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI	m2	5.029		
13	D-04.04.01	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm	m2	5.029		
<b>4. NAWIERZCHNIA</b>						
14	D-05.03.09	Powierzchniowe utwalanie nawierzchni typu "sandwich" z podwójnym rozsypaniem grysów bazaltowych o frakcji 8-11mm i 2-5mm z użyciem emulsji asfaltowej kationowej K1-70MP	m2	4.823		
<b>5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>						
15		Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III	m2	2.056		
<b>6. OZNAKOWANIE</b>						
16	D-07.02.01	Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych	szt	13		
17	D-07.02.01	Pionowe znaki ostrzegawcze A-7 5szt.;A-1 1szt, A-2 1 szt.	szt	7		
18	D-07.02.01	Pionowe znaki zakazu B-33	szt	2		
19	D-07.02.01	Pionowe znaki informacyjne D-42 / D-43 (zamontowane na słupkach dwustronnie)	szt	2		
20	D-07.02.01	Pionowe znaki miejscowości E-17a/E-18a (zamontowane na słupkach dwustronnie)	szt	2		
Razem						
Podatek VAT						
<b>Ogółem kosztorys</b>						



ERROR: syntaxerror  
OFFENDING COMMAND: --nostringval--

STACK:

/Title  
( )  
/Subject  
(D:20060817000219)  
/ModDate  
( )  
/Keywords  
(PDFCREATOR Version 0.8.0)  
/Creator  
(D:20060817000219)  
/CreationDate  
(xxx)  
/Author  
-mark-  
/