

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych do m. Moczydła

Poz.	Numer ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1	D-01.02.01	Mechaniczne karczowanie krzaków i podsycia gęstych powyżej 60% powierzchni 0+074-0+094 str. prawa, 0+305-0+490 str.prawa, 0+525-0+582 str. prawa, 0+875-0+907 str. lewa (20,00x2,50+32,00x3,00+185,00x2,50+57,00x3,00)/10000	ha	0,08
		razem	ha	0,08
2	D-01.02.01	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65cm w km 0+540-0+570 str. P brzozy 3 w km 0+870-0+907 str. L sosny 4	szt szt	3 4
		razem	szt	7
3	D-01.02.01	Wywożenie gałęzi na odległość 2km 429,00x0,08+1,95x7	mp	48
		razem	mp	48
4	D-01.02.01	Wywożenie dłużyc na odległość 2km 0,58x7	mp	4
		razem	mp	4
5	D-01.02.01	Wywożenie karpiny na odległość 2km 0,65x7	mp	5
		razem	mp	5
2. ROBOTY ZIEMNE				
6	D-01.01.01	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym	km	1,028
7	D-02.01.01	Wykopy wykonywane spycharkami gąsienicowymi o mocy 74kW (100kM) w gruncie kategorii III - wg tab. robót ziemnych	m3	905
8	D-02.01.01	wg tab. robót ziemnych 905,00-261,00	m3	644
		razem	m3	644
9	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 1km - przewóz gruntu z wykopu w nasypy wg tab. robót ziemnych 753,00-261,00	m3	492
		razem	m3	492
10	D-02.01.01	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,40m3 w ziemi kategorii I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samochodami 905,00-753,00	m3	152
		razem	m3	152
11	D-02.03.01	Zagęszczanie walcami samojezdnymi statycznymi ogumionymi nasypów w gruncie spoistym kategorii III	m3	753
3. POBUDOWA				
12	D-04.01.01	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI wg tab. powierzchni 4798,00+206,00	m2 m2	5.004 25
		razem	m2	5.029
13	D-04.04.01	Podbudowy z kruszyw naturalnych, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 25cm	m2	5.029
4. NAWIERZCHNIA				
14	D-05.03.09	Powierzchniowe utrwalaanie nawierzchni typu "sandwich" z podwójnym rozsypaniem grysów bazaltowych o frakcji 8-11mm i 2-5mm z użyciem emulsji asfaltowej kationowej K1-70MP wg tab. powierzchni 4798,00	m2 m2	4.798 25
		razem	m2	4.823
5. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
15		Plantowanie powierzchni (obrobienie na czysto) skarp i korony nasypów w gruncie kategorii I-III 1028,00x1,00x2	m2	2.056
		razem	m2	2.056

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych do m. Moczydła

Poz.	Numer ST	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość
		6. OZNAKOWANIE		
16	D-07.02.01	Słupki z rur stalowych do pionowych znaków drogowych	szt	13
17	D-07.02.01	Pionowe znaki ostrzegawcze A-7 5szt.;A-1 1szt, A-2 1 szt.	szt	7
18	D-07.02.01	Pionowe znaki zakazu B-33	szt	2
19	D-07.02.01		szt	2
20	D-07.02.01	Pionowe znaki miejscowości E-17a/E-18a (zamontowane na słupkach dwustopnie)	szt	2