

## Tabela robót ziemnych

Przebudowa drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych do m. Moczydła

Lokalizacja /m/	Powierzchnia		Średnia powierz.		Odległość /mb/	Objętość		Zużycie na miejscu /m3/
	wykopu /m2/	nasypu /m2/	wykopu /m2/	nasypu /m2/		wykopu /m3/	nasypu /m3/	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0,00	6,210	0						
			3,105	1,116	10	31,05	11,16	11,16
10,00	0	2,232	0	1,916	20	0	38,32	0
30,00	0	1,600	0	1,162	40	0	46,46	0
70,00	0	0,723	1	0,362	35	35	12,65	12,65
105,00	2,000	0	1,106	0,215	40	44,22	8,6	8,6
145,00	0,211	0,430	0,356	0,278	53	18,84	14,734	14,734
198,00	0,500	0,126	0,25	0,780	30	7,50	23,385	7,5
228,00	0	1,433	0	1,332	38	0,00	50,597	0
266,00	0	1,230	0,704	0,68	30	21,12	20,4	20,4
296,00	1,408	0,130	2,224	0,065	22	48,93	1,43	1,43
318,00	3,040	0	2,014	0,394	62	124,87	24,43	24,43
380,00	0,988	0,788	0,848	0,705	22	18,65	15,51	15,51
402,00	0,707	0,622	1,570	0,311	51	80,04	15,861	15,861
453,00	2,432	0	2,117	0	30	63,51	0	0
483,00	1,802	0	2,1505	0	30	64,52	0	0
513,00	2,499	0	2,060	0,516	31	63,84	15,996	15,996
544,00	1,620	1,032	1,08	0,621	40	43,36	24,84	24,84
584,00	0,548	0,210	0,598	0,184	106	63,39	19,504	19,504
690,00	0,648	0,158	0,429	1,174	90	38,61	105,66	38,61
780,00	0,210	2,19	0,105	2,149	91	9,56	195,56	9,56
871,00	0	2,108	0,147	1,313	37	5,44	48,58	5,44
908,00	0,294	0,518	0,147	1,015	25	3,68	25,38	3,68
933,00	0	1,512	0,203	0,856	34	6,89	29,09	6,89
967,00	0,405	0,199	1,395	0,10	24	33,47	2,39	2,39
991,00	2,384	0	2,41	0,00	15	36,18	0,00	0,00
1006,00	2,440	0	1,92	0,09	22	42,27	1,98	1,98
1028,00	1,403	0,18						

**Ogółem: 1028 905 753 261**