Przebudowa ścieżki gruntowej wraz z urządzeniami ścieżki edukacyjno przyrodniczej " Park Grzybowy" z elementami małej architektury

Identyfikator kosztorysu: 2 Przebudowa ścieżki gruntowej wraz z urządzeniami ścieżki edukacyjno przyrodniczej " Park Grzybowy"

W1 Przedmiar robót wyk.dn: 2012-12-28

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
1	**Elwmenty małej architektury**		
1.1	**Altany,stoły, ławki - wraz z montażem- analiza własna**		
10	KNR 2-01 0-0 Altana drewniana (zadaszenie) na miejscu utwardzonym z kostki betonowej	kpl.	**4,00**
10	KNR 2-01 0-0 Stół drewniany z ławkami	kpl	**5,00**
10	KNR 2-01 0-0 Ławka parkowa metalowa	szt	**7,00**
10	KNR 2-01 0-0 Kosze na śmieci	szt	**7,00**
1.2	**Plac zabaw**		
10	KNR 2-01 126-1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek gr.warstwy do 15 cm	m2	**250,00**
20	KNR 2-01 229-1 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m, kat.gruntu I-II - nakłady podstawowe	m3	**32,00**
30	KNR 2-31 104-5 Warstwy odsączające w korycie lub na całej szer.drogi, zagęszczenie mechaniczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm - anal	m2	**250,00**
40	KNR 2-31 104-6 Warstwy odsączające w korycie lub na całej szer.drogi, zagęszczenie mechaniczne, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.10 cm (x 5) dodatkowe 5 cm	m2	**250,00**
50	KNR 2-01 1-1 Wyposażenie placu zabaw - analiza własna	kpl	**1,00**
1.3	**Eksponaty z żywicy poliestrowej i włókna szklanego wraz z montażem - analiza własna**		
10	KNR 2-01 0-0 Grzyby	kpl	**14,00**
10	KNR 2-01 0-0 Zwierzęta	kpl	**3,00**
10	KNR 2-01 0-0 Domki dla dzieci	kpl	**2,00**
10	KNR 2-01 0-0 Tablice informacyjne - duża	kpl	**5,00**
10	KNR 2-01 0-0 Tablice informacyjne - mała	kpl	**17,00**
10	KNR 2-01 0-0 Zajawka grzybowa na terenie przystani	kpl	**1,00**
10	KNR 2-01 0-0 Zajawka grzybowa na terenie amfiteatru	kpl	**1,00**
1.4	**Oczko wodne - ok. 29 m2**		
10	KNR 2-01 225-1 Pogłębienie z oczyszczeniem oczka wodnego wykonywane na odkład koparkami zgarniakowymi o poj.zgarniaka 0.25 m3	m3	**43,50**

Nr	Nazwa	Jednostka miary	Ilość
20	KNR 2-01 507-1 Plantowanie skarp, dna rowów oraz skarp i korony nasypów przy robotach wodno-melioracyjnych - wykopy, kat.gruntu I-II	m2	**87,00**
30	KNR 2-01 209-2 Roboty ziemne wyk.koparkami, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki zgarniakowe o poj.zgarniaka 0.25 m3, kat.gruntu III	m3	**43,50**
1.5	**Urządzenia sanitarne - analiza własna**		
10	KNR 2-01 0-0 Zakup i montaż kabiny sanitarnej WC	kpl	**2,00**
2	**Ścieżki gruntowe, opaski, brama**		
2.1	**Ścieżki**		
10	KNNR 6 101-1 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 5 cm, kat.gruntu II-IV	m2	**675,00**
20	KNNR 6 106-1 Warstwy odcinające zagęszczane ręcznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 5 cm	m2	**675,00**
2.2	**Opaska obustronna ścieżki z elementów drewnianych wraz zmontażem - analiza własna**		
10	KNR 2-01 0-0 Opaska obustronna ścieżki z elementów drewnianych na słupkach mocowanych w gruncie	m	**350,00**
2.3	**Brama wejściowa**		
10	KNR 2-01 0-0 Brama wejściowa drewniana wraz z montazem - analiza własna	kpl	**1,00**

----- Koniec wydruku -----