

## Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	<b>Urząd Gminy w Drawsku - Adaptacja pomieszczeń szkolnych na poradnię ginekologiczno-położniczą oraz gabinet lekarski</b>		
1	Grupa	<b>Roboty ogólnobudowlane</b>		
1.1	Element	<b>Roboty rozbiórkowe</b>		
1	KNR 401/212/3	Roboty rozbiórkowe	m3	12,300
2	KNR 401/349/2	Rozebranie ściany z cegieł, na zaprawie cementowo-wapiennej	m3	2,310
3	KNR 401/212/3	Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone	m3	1,980
1.2	Element	<b>Wewnętrzne i zewnętrzne</b>		
4	KNR 401/348/1	Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścianki 1/2 cegły	m2	23,600
5	KNR 401/329/3	Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	m3	1,560
6	KNR 401/354/4	Wykucie z muru, ościeżnic drewnianych, powierzchnia powyżej 2·m2	szt	5,750
7	KNR 401/818/5	Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych	m2	112,820
8	KNR 401/303/2 (1)	Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły	m2	5,040
9	KNR 202/2601/1 (2)	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi i pokrycie wyprawami elewacyjnymi, (styropian + 1·warstwa siatki), ściany pełne z otworami, powierzchnia: beton, tynki, mozaika szklana, (wyprawa "Poltex")	m2	5,040
1.3	Element	<b>Wywóz gruzu</b>		
10	KNR 1901/116/4	Usunięcie z budynku gruzu i ziemi, z parteru	m3	3,600
11	KNR 401/108/13	Wywóz samochodami skrzyniowymi, do 1·km, gruz ceglany	m3	3,600
2	Element	<b>Posadzki</b>		
K.1	Zestawienie powierzchni pomieszczeń 1. poczekalnia 32,68 2. komunikacja - 4,05 3. gabinet lekarski - 19,70 4. gabinet zabiegowy - 31,92 5. przebieralnia - 5,71  RAZEM 94,06 m2			
12	NNRNKB 202/1134/1 (2)	Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem Atlas Uni Grunt	m2	94,060
13	NNRNKB 202/1132/1	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, grubość 5·cm	m2	94,060
14	NNRNKB 202/1132/2	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy samopoziomującej, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 1·cm	m2	94,060
15	KNR 202/1112/5 (2)	Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, bez warstwy izolacyjnej, rulonowe PCW + wywiniecie na ściany	m2	94,060
16	KNR 202/1112/9	Zgrzewanie wykładzin rulonowych		
Wyliczenie ilości robót:				
		94,060	94,060000	
		RAZEM:	94,060000	m2 94,060
17	KNR 12/1118/1	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża	m2	18,760
18	KNR 12/1118/9	Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30·cm, metoda kombinowana	m2	18,760
19	KNR 12/1120/4	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 15·cm, przygotowanie podłoża	m	8,300
20	KNR 12/1120/6	Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 30x30·cm, cokolik 15·cm, metoda kombinowana		
Wyliczenie ilości robót:				
		8,300	8,300000	
		RAZEM:	8,300000	m 8,300

Urząd Gminy w Drawsku - Adaptacja  
pomieszczeń szkolnych na poradnię  
ginekologiczno-położniczą oraz gabinet  
lekarski

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
3	Element	<b>Ściany</b>		
21	KNR 401/313/2	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, z wykuciem bruzd dla belek	m3	0,960
22	KNR 401/313/4	Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 180-mm	m	6,200
23	KNR 14/2010/1 (2)	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na pojedynczych rusztach metalowych, pokrycie obustronne, ścianki jednowarstwowe, typ 50-101	m2	94,680
24	KNR 12/829/1	Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża		
		Wyliczenie ilości robót:		
		5,6	55,63	55,630000
		Pom. nr 7 i 8 fartuch z płytek na ścianie z umywalką		
		RAZEM:	55,630000	m2 55,630
25	KNR 12/829/7	Licowanie ścian płytkami 20x20 na klej, metoda kombinowana	m2	55,630
26	NNRNKB 202/2012/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na ścianach w pomieszczeniach o powierzchni podłogi do 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku		
		Wyliczenie ilości robót:		
		38	338,46	338,460000
		wiatrołap		
		pom. socjalne, pom. porządkowe, WC, WC dla niepełn.		
		RAZEM:	338,460000	m2 338,460
27	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, preparatem Śnieżka Grunt	m2	338,460
28	KNNR 2/1401/6	Malowanie tynków, farbą zmywalną, trzykrotne		
		Wyliczenie ilości robót:		
		38,46	338,46	338,460000
		wiatrołap		
		RAZEM:	338,460000	m2 338,460
29	NNRNKB 202/2014/1	Gładzie gipsowe 1-warstwowe na stropach o powierzchni do 5-m2, (grubość 3-mm) na tynku	m2	112,820
30	NNRNKB 202/1134/2 (2)	Gruntowanie podłoży, preparatem Śnieżka Grunt - sufity Rx1,5 R= 1,500 M= 1,000 S= 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
			112,820	112,820000
		RAZEM:	112,820000	m2 112,820
31	KNNR 2/1401/6	Malowanie tynków, farbą lateksową, trzykrotne - sufity Rx1,5 R= 1,500 M= 1,000 S= 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
			112,820	112,820000
		RAZEM:	112,820000	m2 112,820
4	Element	<b>Przewody i kratki wentylacyjne</b>		
32	KNR 217/122/2	Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S (Spiro) - udział kształtek do 35%, Fi do 200 mm R= 0,955 M= 1,000 S= 1,000	m2	4,300
33	KNR 14/2011/1 (1)	Obudowa pojedynczych elementów konstrukcyjnych oraz ścian płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych, jednowarstwowa, typ 50-101	m2	5,210
34	KNRW 401/324/2	Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjnych	szt	6,000
5	Element	<b>Stolarka i ślusarka</b>		
35	ANALOGIA:KNR 2/1104/2	Ościeżnice stalowe obejmujące regulowane PORTA	m2	16,000
36	KNNR 2/1103/2	Skrzydła drzwiowe wewnętrzne fabrycznie wykończone PORTA	m2	16,000
37	ANALOGIA:KNR 19/1024/11 (2)	System fasadowy aluminiowy z drzwiami i - pomieszczenie recepcji	m2	20,250

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
6	Grupa	<b>Instalacje sanitarne</b>		
6.1	Element	<b>Demontaż istniejącej instalacji sanitarnej i wod kon</b>		
38	Kalkulacja indywidualna	Demontaż istniejącej instalacji sanitarnej	kpl	1,000
6.2	Element	<b>Instalacja kanalizacji sanitarnej</b>		
39	KNR 215/205/2	Rurociąg PCW na ścianach na wcisk fi 50	m	15,000
40	KNR 215/205/4	Rurociąg PCW na ścianach na wcisk fi 110	m	49,000
41	KNR 215/208/3	Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk fi 50	szt	11,000
42	KNR 215/208/5	Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk fi 110	szt	4,000
43	KNR 215/2202/1	Wpust podłogowy z PCW z kratką nierdzewną fi 50	szt	3,000
44	KNR 215/220/1	Zlew gospodarczy 1-komorowy stalowy nierdzewny	szt	1,000
45	KNR 215/213/1	Montaż syfonu z PCW do zlewozmywaków 1-komorowych	szt	6,000
46	KNR 215/224/3	Ustęp porcelanowy "kompakt" dla niepełnosprawnych z deską sedesową	kpl	3,000
47	KNR 215/221/2 (2)	Umywalka porcelanowa z syfonem z tworzywa sztucznego i półpostumentem	szt	5,000
48	KNR 215/221/2 (2)	Umywalka porcelanowa dla niepełnosprawnych z syfonem podtynkowym chrom	szt	1,000
49	Kalkulacja własna	Uchwyt dla niepełnosprawnych do WC	kmpl	1,000
50	Kalkulacja indywidualna	Uchwyt dla niepełnosprawnych do umywalki	kmpl	1,000
51	KNR 401/339/1	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m	32,000
52	KNR 401/325/2 (1)	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju w ceglach 1/4x1/2 w ścianach z cegieł	m	32,000
6.3	Element	<b>Instalacja wody zimnej i ciepłej</b>		
53	KNR 215/0006/1	Rurociąg z rur PP-20 Stabi na ścianie murowan bud niemieszki fi 20x2,8	m	112,000
54	KNR 215/0006/2	Rurociągi z rur PP-20 Stabi na ścianie murowan bud niemieszki fi 25x3,5	m	9,800
55	KNRW 215/132/1 (1)	Zawór kulowy gwintowany, instalacji wodociągowej z rur z PP fi 15	szt	6,000
56	KNRW 215/132/2 (1)	Zawór kulowy gwintowany, instalacji wodociągowej z rur z PP fi 20	szt	6,000
57	KNRW 215/132/3 (1)	Zawór kulowy gwintowany, instalacji wodociągowej z rur z PP fi 25	szt	2,000
58	KNR 215/114/1	Zawór czterpalny mosiężny ze złączką M3 fi 15	szt	3,000
59	KNR 215/114/1	Zawór do płuczki fi 1/2'	szt	3,000
60	KNR 215/114/1	Zawory kątowe do baterii fi 1/2'	szt	9,000
61	KNR 215/0005/6	Dodatek za podejście do płuczki ustępowej z rur PP fi 20	szt	3,000
62	KNR 215/0005/2	Dodatek za podejście PP do armatury wypływowej fi 20	szt	12,000
63	KNR 215/107/1	Dodatek za podejścia dopływowe do zaworów, baterii fi 15	szt	12,000
64	KNR 215/115/2	Bateria umywalkowa stojąca ze sterowanym zamknięciem odpływu chrom głowica ceramiczna, elastyczne wężyki przyłączeniowe chromowane	szt	6,000
65	KNR 215/115/2	Bateria zlewozmywakowa stojąca, głowica ceramiczna, elastyczne wężyki przyłączeniowe chromowane	szt	2,000
66	KNR 215/115/2	Bateria stojąca specjalistyczna bateria dla niepełnosprawnych z korkiem automatycznym, głowica ceramiczna 40 mm	szt	1,000
67	KNR 215/007/3	Próba szczelności instal z rur PP w bud niemieszki fi do 63	m	124,800
68	KNRW 215/128/2	Płukanie instalacji wodociągowej w bud niemieszkalnych	m	124,800
69	KNR 216/1320/2	Izolacja rury fi 20tulin polietylenow n/klej gr 9 mm	m	112,000
70	KNR 216/1320/5	Izolacja rury fi 25 otulin polietylenow n/klej gr 9 mm	m	9,800
71	KNR 401/339/1	Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej	m	21,000
72	KNR 401/325/2 (1)	Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju w ceglach 1/4x1/2 w ścianach z cegieł	m	21,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
7	Element	<b>Instalacje elektryczne</b>		
73	Kalkulacja własna	Demontaż istniejącej instalacji elektrycznej	kpl	1,000
74	KNNR 5/1207/3	Wykucie bruzd dla przewodów wtykowych i rur o średnicy do 47 mm, bruzdy dla przewodów wtykowych, w betonie	m	329,000
75	KNNR 5/205/4	Przewody kabelkowe układane p.t. w gotowych bruzdach, na betonie, przekrój do 7,5 mm <sup>2</sup> YDYp 3x1,5	m	329,000
76	KNNR 5/206/4	Przewody kabelkowe układane n.t., na podłożu innym niż betonowe, przekrój do 7,5 mm <sup>2</sup> YDYp 3x2,5	m	45,600
77	KNNR 5/1208/1	Zaprawianie bruzd, bruzda szerokości do 25 mm	m	329,000
78	KNNR 5/302/1	Puszki instalacyjne podtynkowe, FI-60, pojedyncze	szt	39,000
79	KNNR 5/306/2 (1)	Łącznik pt 10A, 250V 1-biegunowy nf 501	szt	27,000
80	KNNR 5/306/4 (1)	Łącznik pt 10A, 250V podwójny	szt	11,000
81	KNNR 5/308/1	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm <sup>2</sup> końcowe	szt	13,000
82	KNNR 5/308/1	Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym, pt, 2-biegunowe 10A 2,5 mm <sup>2</sup> końcowe hermetyczne	szt	6,000
83	KNNR 5/502/4	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetłówkowe poczwórne, do 40 W RASTRA 204PRMKX 418 IP20 n/t	kpl	12,000
84	KNNR 5/502/3	Oprawy oświetleniowe przykręcane (zwykłe), świetłówkowe podwójne, do 40 W RASTRA 302PPMKX 236 IP20 n/t	kpl	27,000
85	KNNR 5/504/2	Oprawa LUNA 100W E27 IP44	kpl	3,000
86	KNNR 5/1304/5	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar pierwszy	szt	1,000
87	KNNR 5/1304/6	Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, skuteczność zerowania, pomiar każdy następny	szt	42,000
88	KNNR 5/1303/1	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar pierwszy	pomiar	1,000
89	KNNR 5/1303/2	Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, obwód 1-fazowy, pomiar każdy następny	pomiar	1,000
90	KNNR 5/1305/1	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba pierwsza	próba	1,000
91	KNNR 5/1305/2	Sprawdzenie samoczynnego wyłączania zasilania, działanie wyłącznika różnicowoprądowego, próba każda następna	próba	1,000
92	KNNR 5/404/1	Tablice rozdzielcze i obudowy, tablica do 10 kg	szt	1,000
93	KNNR 5/410/2	Wentylator ścienny	szt	4,000

ANTBUD TRZCIANKA

Krzysztof Antkowiak  
WŁAŚCICIEL

**ANTBUD TRZCIANKA**  
ul. M. Kopernika 14, 64-980 TRZCIANKA  
NIP 763-100-06-97, REGON 570050150  
tel./fax: 067/ 216 33 62, 216 88 68

Urząd Gminy w Drawsku - Adaptacja  
pomieszczeń szkolnych na poradnię  
ginekologiczno-położniczą oraz gabinet  
lekowski